

RIEPILOGO DEL TETTO

Totale falde: 8
Pendenza prevalente: 22,6°

Area (m²) (netto): 317,4
Area (m²) (11% di scarto): 352,31

MISURAZIONI DEL TETTO

Displuvio:	56,67 m
Gronda:	81,44 m
Colmo:	5,82 m
Compluvio:	6,19 m
Scossalina contro parete frontale:	1,36 m
Scossalina contro parete laterale:	7,58 m
Raccordo posteriore del camino:	3,66 m
Scossalina a gradini del camino:	7,93 m


STOP

Sud-ovest



Sud-est



Nord-ovest



Nord-est



Schema delle pendenze del tetto

Totale falde: 8



DETTAGLIO DELLE PENDENZE

Pendenza	m²	Percentuale
22,6°	317,4	100%

Schema dell'area del tetto



DETTAGLIO DELLE PENDENZE

Pendenza	m²	Percentuale
22,6°	317,4	100%



Colmo | Displuvio | Compluvio | Gronda | Scossalina contro parete frontale | Scossalina contro parete laterale

LAYER 1 DETAILS

Falde: 8 **Area (m²) senza scarto: 317,4** **Area (m²) con scarto: 352,31**

Gronda: 81,44 m | Displuvio: 56,67 m | Colmo: 5,82 m | Compluvio: 6,19 m

Scossalina contro parete frontale: 1,36 m | Scossalina contro parete laterale: 7,58 m

Riepilogo del tetto

Pendenza	**22,6°**
Area (m²)	**317,4**
Percentuale	**100%**

Scarto	**0%**	**6%**	**9%**	**11%**	**13%**	**16%**	**21%**
Area (m²)	317,4	336,44	345,96	**352,31**	358,66	368,18	384,05



Area del tetto	317,4 m²
Falde	8
Pendenza	22,6°
Camini	4
Colmo	5,82 m
Displuvio	56,67 m
Compluvio	6,19 m
Gronda	81,44 m
Scossalina contro parete frontale	1,36 m
Scossalina contro parete laterale	7,58 m
Raccordo posteriore del camino	3,66 m
Scossalina a gradini del camino	7,93 m
Scossalina frontale del camino	3,66 m
Controscossalina	15,25 m

Misurazioni arrotondate. Solo indicazioni sullo scarto. L'installatore deve verificare.



352,29 m² · 5/12 · 8 falde

NOTE