FIRST MATE

Pareliusveien 4, 1177 Oslo, Norway
19.11.2026



TAKOVERSIKT

Totalt antall takflater: 11
Vanligste takvinkel: 22,6°

Areal (m²) (netto): 349,48
Areal (m²) (12 % kapp): 391,41

TAKMÅLINGER

Hjørne:	55,2 m
Takfot:	86,12 m
Skrå gavlkant:	4,13 m
Møne:	18,9 m
Gradrenne:	23,22 m
Beslag ved bakvegg:	1,89 m
Bakbeslag ved pipe:	0,77 m
Pipebeslag i trinn:	4,62 m



Sørvest



Sørøst



Nordvest



Nordøst



Totalt antall takflater: 11



OVERSIKT OVER TAKVINKLER

Takvinkel	m²	Prosent
22,6°	349,48	100%



OVERSIKT OVER TAKVINKLER

Takvinkel	m²	Prosent
22,6°	349,48	100%



Møne Hjørne Gradrenne Skrå gavlkant Takfot

Beslag ved bakvegg

LAYER 1 DETAILS

Takflater: 11 **Areal (m²) uten kapp: 349,48** **Areal (m²) med kapp: 391,41**

Takfot: 86,12 m Hjørne: 55,2 m Møne: 18,9 m Gradrenne: 23,22 m

Skrå gavlkant: 4,13 m Beslag ved bakvegg: 1,89 m

Takvinkel	**22,6°**
Areal (m²)	**349,48**
Prosent	**100%**

Kapp	**0%**	**7%**	**10%**	**12%**	**14%**	**17%**	**22%**
Areal (m²)	349,48	373,94	384,42	**391,41**	398,4	408,89	426,36



Takareal	349,48 m²
Takflater	11
Takvinkel	22,6°
Piper	2
Møne	18,9 m
Hjørne	55,2 m
Gradrenne	23,22 m
Skrå gavlkant	4,13 m
Takfot	86,12 m
Beslag ved bakvegg	1,89 m
Bakbeslag ved pipe	0,77 m
Pipebeslag i trinn	4,62 m
Pipebeslag foran	3,82 m
Motbeslag	9,21 m

Målene er avrundet. Kapp er kun veiledende. Installatøren må kontrollere målene.



391,4 m² · 5/12 · 11 takflater

NOTATER