

PODSUMOWANIE DACHU

Łączna liczba połaci: 10
Dominujące nachylenie dachu: 33,7°

Powierzchnia (m²) (netto): 244,84
Powierzchnia (m²) (8% zapasu): 264,42

POMIARY DACHU

Okap:	36,47 m
Krawędź szczytowa:	49,39 m
Kalenica:	31,36 m
Kosz:	19,79 m
Świetlik:	7,32 m
Obróbka przy ścianie szczytowej:	0,79 m
Obróbka przy ścianie bocznej:	11,35 m
Tylna obróbka komina:	3,65 m



Południowy zachód



Południowy wschód



Północny zachód



Północny wschód



Łączna liczba połaci: 10



PODZIAŁ NACHYLENIA DACHU

Nachylenie dachu	m²	Procent
33,7°	**178,95**	**73%**
26,6°	65,88	27%



PODZIAŁ NACHYLENIA DACHU

Nachylenie dachu	m²	Procent
33,7°	178,95	73%
26,6°	65,88	27%



Kalenica | Kosz | Krawędź szczytowa | Okap

Obróbka przy ścianie szczytowej | Obróbka przy ścianie bocznej

LAYER 1 DETAILS

Połacie: 10 **Powierzchnia bez zapasu (m²): 244,84**

Powierzchnia z zapasem (m²): 264,42

Krawędź szczytowa: 49,39 m | Kalenica: 31,36 m | Okap: 36,47 m

Obróbka przy ścianie szczytowej: 0,79 m | Obróbka przy ścianie bocznej: 11,35 m | Kosz: 19,79 m

Podsumowanie dachu

Nachylenie dachu	**26,6°**	**33,7°**
Powierzchnia (m²)	65,88	**178,95**
Procent	27%	**73%**

Zapas	**0%**	**3%**	**6%**	**8%**	**10%**	**13%**	**18%**
Powierzchnia (m²)	244,84	252,18	259,53	**264,42**	269,32	276,67	288,91



Powierzchnia dachu	244,84 m²
Połacie	10
Nachylenie dachu	33,7°
Świetliki	2
Kominy	3
Kalenica	31,36 m
Kosz	19,79 m
Krawędź szczytowa	49,39 m
Okap	36,47 m
Obróbka przy ścianie szczytowej	0,79 m
Obróbka przy ścianie bocznej	11,35 m
Tylna obróbka komina	3,65 m
Obróbka stopniowa komina	6,64 m
Obróbka przednia komina	2,27 m
Obróbka nakrywająca	12,56 m

Zaokrąglone pomiary. Wskazówki dotyczące zapasu mają charakter orientacyjny. Instalator powinien zweryfikować dane.



264,4 m² · 8/12 · 10 połaci

UWAGI